

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Τιμολογιο	Ειδος Εργασιας	Κωδικος Αναθεωρησης	Μοναδα	Ποσοτητα	Τιμη Μοναδος	Μερικη Δαπανη	Συνολα
		ΟΜΑΔΑ Α						
1	ΝΑΥΔΡ 15.16.01	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	ΥΔΡ 7118.1	τεμ	3	309	927	
2	ΝΑΥΔΡ 15.16.02	Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	ΥΔΡ 7118.2	τεμ	3	410	1230	
3	ΝΑΥΔΡ Ν/15.20 (ΣΧ)	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 8,5" σε μαλακά πετρώματα .	ΥΔΡ 7122	τεμ	100	45	4500	
4	ΝΑΥΔΡ Ν/15.21(ΣΧ)	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 8,5" σε σκληρά πετρώματα	ΥΔΡ 7123	μμ	230	52	11960	
5	ΝΑΥΔΡ Ν/15.22 (ΣΧ)	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 8,5" σε Φ12 1/2" σε μαλακά πετρώματα .	ΥΔΡ 7124	μμ	100	45	4500	
6	ΝΑΥΔΡ Ν/15.23(ΣΧ)	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 8,5" σε Φ12 1/2" σε σκληρά πετρώματα	ΥΔΡ 7125	μμ	230	50	11500	
7	ΝΑΥΔΡ Ν/15.22 (ΣΧ)	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ12 1/2" σε Φ15" σε μαλακά πετρώματα	ΥΔΡ 7124	μμ	100	49	4900	
8	ΝΑΥΔΡ Ν/15.25(ΣΧ)	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας διαμέτρου 8" πάχους 5 mm	ΥΔΡ 7127	μμ	270	65	17550	
9	ΝΑΥΔΡ Ν/15.26(ΣΧ)	Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας διαμέτρου 8" πάχους 5 mm	ΥΔΡ 7128	μμ	60	66	3960	
10	ΝΑΥΔΡ Ν/.15.24(ΣΧ)	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας 13", πάχους 5 mm.	ΥΔΡ 7126	μμ	45	73	3285	
11	ΝΕΤΥΣΦ.- Α5.27σ.χ	Τσιμέντωση των κενών μεταξύ τοιχώματος γεωτρήσεως και περιφραγματικού σωλήνα της υδρογεώτρησης.	ΥΔΡ7117	m	16	78	1248	
12	ΝΑΥΔΡ 15.14	Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως.	ΥΔΡ 7115	m3	38	77	2926	
13	ΝΑΥΔΡ 15.12	Πιεζομετρικός σωλήνας διαμέτρου Φ 1 1/4"	ΥΔΡ 7113	m	330	11	3630	
14	ΝΑΥΔΡ 15.19.01	Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET). Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	ΥΔΡ 15.19.1	τεμ	3	550	1650	
15	ΝΑΥΔΡ 15.19.02	Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET). Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	ΥΔΡ 15.19.2	τεμ	3	580	1740	
16	ΝΑΥΔΡ 15.04	Αντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα .	ΥΔΡ 7104	h	30	50	1500	
17	ΝΑΥΔΡ 15.19.01	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση αντλητικού συγκροτήματος.	ΥΔΡ 15.19.1	τεμ	3	550	1650	

18	NAYΔP 15.19.02	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος. Εκφόρτωση και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος.	ΥΔP 15.19.2	τεμ	3	580	1740	
19	NET ΥΔP 015.3σ.χ	Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα	ΥΔP 7103	h	144	60	8640	

		ΣΥΝΟΛΟ :	89.036,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ :	89.036,00 €
		ΓΕ & ΟΕ (18%) :	16.026,48 €
		Αθροισμα (1) :	105.062,48 €
		Απροβλεπτα (15%) :	15.759,37 €
		Αναθεώρηση :	- €
		Απολογιστικά :	- €
		Συνολο Μελετης :	120.821,85 €
		ΦΠΑ(24%)	- €
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	120.821,85 €

Ο Συντάξας



Παννόπουλος Ευάγγελος
Μ.ε. Μηχανολόγος Μηχανικός